

## Tilbud 7376

---

Fra: Frank Broen (fb@broen-el.dk)

Til: linehjorth@yahoo.dk

Cc: fb@broen-el.dk

Dato: søndag den 27. november 2022 15.55 CET

---

Hej Line,

Tak for forespørgsel. Hermed fremsendes tilbud 7376 på installation af el, Hjortemosen jf. nedenstående.

### Løsning 1:

Tilmelding til elselskab, 16A 3Faser+nul 400/230V standard tilmelding KS7585-405  
Stikledning med kabelafdækning fra kabelskab 4x6 til målerskab, 20m  
Målerskab med lågesæt, opsat udvendigt på bygning  
Målerkabel fra måler 4x6 til gruppetavle, 2m  
Gruppetavle med 1 stribe (HPFI, 2 lysgrupper 2P 10A og 1 varmegruppe 2P 10A eks. Varmepumpe)  
Jordspyd, jorddåse og jordkabel fra jordspyd til gruppetavle 2m  
Stikkontakt trippel under gruppetavle  
Materialer i alt kr. 12.500,- inkl. moms  
Arbejds løn i alt kr. 6.800,- inkl. moms

### Løsning 2:

Tilmelding til elselskab, 16A 3Faser+nul 400/230V standard tilmelding  
Stikledning med kabelafdækning fra kabelskab 4x6 til målerskab, 20m  
Målerskab med lågesæt, opsat udvendigt på bygning  
Målerkabel fra måler 4x6 til gruppetavle, 2m  
Gruppetavle med 1 stribe (HPFI, komfurgruppe 4P 16A, 2 lysgrupper 2P 10A og 1 varmegruppe 2P 10A eks. Varmepumpe)  
Jordspyd, jorddåse og jordkabel fra jordspyd til gruppetavle 2m  
Afbryder, stikkontakt og lampested samt kabler i kanal, 2 stk. placeret v/dør  
Stikkontakt med kabler i kanal, 2 stk. placeret jævnt fordelt  
Komfurudtag med kabel i kanal  
Røgalarm 230V med batteri back-up

Materialer i alt kr. 17.800,- inkl. moms  
Arbejds løn i alt kr. 8.900,- inkl. moms

Der skal yderligere betales et tilslutningsbidrag til Cerius (SEAS) der dækker udgifter til fremføring af forsyning til kabelskab der normalt opsættes så tæt på den tilmeldte installation som muligt. Jf. Cerius takstblad andrager dette ca. kr. 11.000,- inkl. moms og kan ses på <https://cerius.dk/priser-og-tariffer/tilslutningspriser/>

### Note:

Der er ikke medregnet udgifter til gravearbejde.  
Det er muligt at kontakte mig for individuelle tilbud på varmpumpe, gravearbejde samt alternative elinstallationer.  
Standard forbehold er gældende.  
Hvor der er opsat elinstallation tilsluttet anden energikilde der ønskes tilsluttet elnettet afregnes dette særskilt.  
Reguleringspris på måler- og stikledning med kabelafdækning over 20m kr. 75,- inkl. moms  
Installation er tilbudt som synlig installation hvor kabler fremføres i hvide kanaler og kontakter monteres i underlag.  
Det er en forudsætning at arbejdsområdet er frit tilgængeligt.

Arbejdet udføres indenfor normal dansk arbejdstid.  
Eget byggeaffald stilles i klare sække  
Tilbud på varmepumpe fremsendes særskilt

Arbejdsgang:

Installatør kontaktes med fulde navn, folkeregisteradresse, mail og telefonnr. og løsning tilmeldes elselskab.

Elselskab fremsender regning på tilslutningsbidrag til forbruger.

Elselskab anviser tilslutningspunkt (kabelskab) til installatør og arbejdet kan herefter startes op og jeg kontakter jer.

Da der ingen forsyning er på nuværende tidspunkt skal der påregnes noget leveringstid fra elselskabet.

Jeg håber fremsendte er i overensstemmelse med det aftalte og ser frem til at høre nærmere.  
Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere hvis du har spørgsmål til fremsendte

Venlig hilsen / My best,

Frank Broen  
T: 5123 1664  
M: [frank@broen-el.dk](mailto:frank@broen-el.dk)



Thorsvej 8  
DK - 4100 Ringsted  
T: +45 5638 1604  
W: [www.broen-el.dk](http://www.broen-el.dk)  
M: [info@broen-el.dk](mailto:info@broen-el.dk)

